

Wasserleitungsauswechslung Stein a. d. Traun / an der B304 – Fabrikstraße, Traunreut, Bayern

Stadtwerke Traunreut, 83301 Traunreut

Leistungsgebiete	Auftragsvolumen	Projektdauer
Wasserversorgung	ca. 33.000 €	11/2018 – 10/2021



Projektbeschreibung:

Die bestehende, alte Versorgungsleitung im Ortsteil Stein wurde durch eine neue Trinkwasserleitung ersetzt und damit die Versorgungssicherheit weiter verbessert. Gleichzeitig wurde im Birkenweg eine Regenwasserversickerungsanlage errichtet und die Straße saniert.

Weitere Projektdaten:

- 304 m Versorgungsleitung PE DA 110, davon 240 m im Spülbohrverfahren
- 50 m Versorgungsleitung PVC DN 150
- 23 m Versickerungsrigole PP DN 300
- 270 m² Straßensanierung
- 13 St. Trinkwasserhausanschlüsse
- 1 St. Schmutzwasserhausanschluss

Unsere Leistungen:

- Vermessung
- Baugrunduntersuchung und Gutachten
- Vor- und Entwurfsplanung
- Ausführungsplanung
- Ausschreibung und Vergabe
- Örtliche Bauüberwachung
- Bauoberleitung
- Objektbetreuung und Dokumentation

Kundennutzen:

- Alle Leistungen aus einer Hand
- Erhöhung der Versorgungssicherheit
- Synergieeffekte durch Kombination aus Wasserleitungsbau und Straßensanierung

